

## Commune de Saint Etienne de Crossey

### *MAIRIE – Salle du Conseil*

Travaux de peinture

#### **DETAIL**

Descriptif – Quantitatif – Estimatif

N°	Désignation de la nature des travaux	U	Quantités	Prix unitaires	Dépenses totales
<b>A</b>	<b>Salle du Conseil</b>				
1	Peinture plafond sur plaques démontables <i>1 couche de laque mate acrylique blanche sur plaques isolantes</i>	M2	80		
2	Peinture murs et poutres plafond <i>lessivage, 2 couches de laque satinée acrylique blanche</i>	M2	175		
3	Peinture boiseries (fenêtres & porte-fenêtres) <i>ponçage, 2 couches de laque satinée glycéro noire</i>	M2	10		
4	Radiateurs (x 6), peinture thermique résistante <i>lessivage, 2 couches de laque satinée glycéro ivoire</i>	M2	20		
5	Tuyaux de radiateurs, peinture thermique résistante <i>lessivage, 2 couches de laque satinée glycéro blanche</i>	ML	45		
6	Peinture colonnes (x 2) <i>lessivage, 2 couches de laque satinée gris médium</i>	M2	9		
N°	<b><i>Sous Total HT Tranche A</i></b>	U	<b>Quantités</b>	<b>Prix unitaires</b>	<b>Dépenses totales</b>

	Désignation de la nature des travaux				
<b>B</b>	<b>OPTION : WC et Hall WC</b>				
1	Peinture plafond sur plaques démontables <i>1 couche de laque mate acrylique blanche sur plaques isolantes</i>	M2	18		
2	Peinture murs et poutres plafond <i>lessivage, 2 couches de laque satinée acrylique blanche</i>	M2	50		
3	Boiseries (cadres de portes & fenêtre) <i>ponçage, 2 couches de laque satinée glycéro noire</i>	M2	5		
4	Peinture portes 2 faces (x 7), y compris portes salle du conseil <i>ponçage, 2 couches de laque satinée glycéro, RAL identique à l'existant (à déterminer)</i>	M2	26		
5	Radiateur (x 1), peinture thermique résistante <i>lessivage, 2 couches de laque satinée glycéro ivoire</i>	M2	3		
6	Tuyaux de radiateurs, peinture thermique résistante <i>lessivage, 2 couches de laque satinée glycéro blanche</i>	ML	7		
	<b>Sous Total HT Tranche A</b> <b>TVA 19.6%</b>				
	<b>Total TTC (A &amp; B)</b>				