

Commune de SAINT ETIENNE DE CROSSEY

Rue des Tilleuls - Aménagement de sécurité

Détail estimatif

N° PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX UNITAIRES	DEPENSES TOTALES
100	SIGNALISATION				
101	Installation de chantier et signalisation	Ft	1,00		
200	TRAVAUX PREPARATOIRES				
201	Découpe chaussée	ml	50,00		
202	Décaissement	m ³	30,00		
203	Remblai tout venant	m ³	20,00		
204	Dépose de bordures	ml	12,00		
205	Bordure en béton type T2	ml	25,00		
300	SIGNALISATION				
301	Effacement mécanique du marquage	m ²	90,00		
302A	Marquage central continu - 3 U	ml	300,00		
302B	Marquage de rive T2 - 5 U	ml	300,00		
303	Résine blanche PP + dent de requin	m ²	20,00		
304	Résine verte vélo	m ²	90,00		
305	Résine gravillonnée	m ²	32,00		
306	Logos en peinture	u	20,00		
307	Coussins lyonnais	u	2,00		
308	Balise J11 blanche	u	40,00		

N° PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX UNITAIRES	DEPENSES TOTALES
309	Panneaux de police - Ensemble A2 + B14	u	2,00		
310	Panneaux de police - C27	u	2,00		
400	ENROBES				
401	Concassé 0/25	m ³	10,00		
402	Imprégnation chaussée	m ²	70,00		
403	Béton bitumineux 0/10 continu manuelle	t	15,00		
MONTANT TOTAL H.T.					
MONTANT T.V.A. 19.6 %					
MONTANT TOTAL T.T.C.					

à

le
L'entrepreneur