

# Commune de SAINT ETIENNE DE CROSSEY

## Groupe scolaire

### Travaux de peinture

#### DETAIL

#### DESCRITIF - QUANTITATIF - ESTIMATIF

N° PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX UNITAIRES	DEPENSES PARTIELLES	DEPENSES TOTALES
A	<b>ECOLE MATERNELLE - Dortoir</b>					
1	<b>Peinture mur revêtu ( fibre de verre )</b>  Préparation du support, lessivage, traitement des parties arrachées, 2 couches de laque satinée acrylique.	m <sup>2</sup>	70,00			
2	<b>Boiserie ( panneaux bois - porte - plinthes )</b>  Peinture une face, lessivage, ponçage, 2 couches de laque satinée glycéro.	m <sup>2</sup>	15,00			
3	<b>Tuyaux cuivre</b>  Nettoyage, 1 couche d'apprêt, 2 couche de laque satinée acrylique.	ml	40,00			
B	<b>GARDERIE</b>					
	<b>Hall d'entrée</b>					
1	<b>Peinture mur revêtu ( fibre de verre )</b>  Préparation du support, lessivage, traitement des parties arrachées, 2 couches de laque satinée acrylique.	m <sup>2</sup>	40,00			
				S/TOTAL		

N° PRIX	DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX	U	QUANTITES	PRIX UNITAIRES	DEPENSES TOTALES
2	<b>Boiserie ( porte )</b> Peinture une face, lessivage, ponçage, 2 couches de laque satinée glycéro.	m²	11,50		
3	<b>Plafond</b> Préparation du support, lessivage, 1 couche d'apprêt , 2 couches de laque satinée acrylique.	m²	20,00		
<b>Montée d'escalier</b>					
1	<b>Peinture mur revêtu ( fibre de verre )</b> Préparation du support, lessivage, traitement des parties arrachées, 2 couches de laque satinée acrylique.	m²	37,00		
2	<b>Boiserie ( porte )</b> Peinture une face, lessivage, ponçage, 2 couches de laque satinée glycéro.	m²	6,00		
3	<b>Plafond</b> Préparation du support, lessivage, 1 couche d'apprêt , 2 couches de laque satinée acrylique.	m²	6,00		
4	<b>Marche d'escalier</b> Préparation du support, lessivage, ponçage, 2 couches de peinture pour sol à base de résine	m²	9,00		
				<b>S/TOTAL</b>	
<b>MONTANT TOTAL H.T.</b>					
<b>MONTANT TVA à 19,6%</b>					
<b>MONTANT TOTAL T.T.C.</b>					

à

l'entrepreneur

le

