

# COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE CROSSEY

*Voie communale dite Route de Tolvon - Voie communale dite Chemin des Moulins  
&  
Parking de la poste*

*Travaux d'aménagement de sécurité  
Mise en place d'une glissière de sécurité et d'un garde corps*

## ESTIMATION

| N°<br>PRIX | DÉSIGNATION DES TRAVAUX                   | U  | QUANTITÉ | P.U.      | DEPENSES<br>PARTIELLES | DEPENSES<br>TOTALES |
|------------|-------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------------|---------------------|
| A          | ROUTE DE TOLVON                           |    |          |           |                        |                     |
|            | <i>Mise en place de glissière en bois</i> |    |          |           |                        |                     |
| 1A         | Signalisation de chantier                 | Ft | 1,00     |           |                        |                     |
| 2          | Dépose de glissière bois existante        | ml | 145,00   |           |                        |                     |
| 3          | Glissière bois type G2M                   | ml | 145,00   |           |                        |                     |
| 4          | Fonçage support terrain dur               | u  | 9,00     |           |                        |                     |
| 5          | Extrémité enterrée                        | u  | 5,00     |           |                        |                     |
|            |                                           |    |          | S/TOTAL A |                        |                     |

| N°<br>PRIX                       | DESIGNATION DES TRAVAUX                | U  | QUANTITE | P.U.      | DEPENSES<br>PARTIELLES | DEPENSES<br>TOTALES |
|----------------------------------|----------------------------------------|----|----------|-----------|------------------------|---------------------|
| B                                | ROUTE DES MOULINS                      |    |          |           |                        |                     |
|                                  | <i>Mise en place d' un garde corps</i> |    |          |           |                        |                     |
| 1B                               | Signalisation de chantier              | Ft | 1,00     |           |                        |                     |
| 6                                | Dépose garde corps existant            | ml | 20,00    |           |                        |                     |
| 7                                | Garde corps type 1902                  | ml | 20,00    |           |                        |                     |
|                                  |                                        |    |          | S/TOTAL B |                        |                     |
| C                                | PARKING DE LA POSTE                    |    |          |           |                        |                     |
| 1C                               | Signalisation de chantier              | Ft | 1,00     |           |                        |                     |
| 8                                | Clôture basse en bois                  | ml | 26,00    |           |                        |                     |
|                                  |                                        |    |          | S/TOTAL C |                        |                     |
| MONTANT HT<br>MONTANT TVA 19.6 % |                                        |    |          |           |                        |                     |
| MONTANT TTC                      |                                        |    |          |           |                        |                     |

à \_\_\_\_\_ le  
L'entrepreneur