

**Eglise du Bourg
St Etienne de Crossey
Travaux de réfection de la Tribune – Descriptif**

Désignation des Articles	Unité	Qté	Prix Unit	Montant HT	TVA
1- dépose du plafond et des solives avec évacuation y compris étaieement escalier et protection anti-poussière pendant la démolition (préserver les corniches en pourtour du plafond)					
2- traitement fongicide de la poutre porteuse transversale					
3- fourniture et pose de solives en sapin traité non apparentes de 16x20cm avec fixations contre la poutre porteuse, chevêtre pour puits de lumière, murailles de chaque côté contre le mur et solives de 10x20cm pour le palier de l'escalier					
4- fourniture et pose de parquet sapin de 21x132mm sur 4 niveaux (1 de 65cm et 3 de 135cm) avec 3 marches de 20cm y compris ossature en sapin traité pour les différentes hauteurs, contremarches, nez de marches ainsi que la vitrification de celui-ci.					
5- rehausse de la balustrade à hauteur réglementaire par ajout de main courante collée et vissée					
6- repose du parement bois au-dessus de l'escalier, fourniture et pose de parquet sur les solives existantes (à remplacer si nécessaire)					

7- création garde-corps escalier (reprise existant ?) et modification rampe escalier dans sa partie supérieure (voir détail ci-dessous)

Note:

la modification de la rampe consiste à scier les barreaux métalliques au niveau du plancher tribune et à les insérer dans un garde-corps bois plein qui partira de l'arrivée escalier et s'accrochera sur le parement bois existant. Ce garde-corps existait mais était coupé en biais pour suivre le plancher, il condamne actuellement l'escalier.

8- masticage de la rampe d'escalier et application de lasure dans les tons existants sur les parties ébénisterie

Options: *Parquet chêne*

- fourniture et pose de parquet chêne de 21x132mm sur 4 niveaux (1 de 65cm et 3 de 135cm) avec 3 marches de 20cm y compris ossature en chêne traité pour les différentes hauteurs, contremarches, nez de marches ainsi que la vitrification de celui-ci.